

СОГЛАСОВАНО:

2023 года

Наименование редакции сметных нормативов


Наименование программного продукта

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)
ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

Директор ООО "Кпсч"
Н.П. Мужичкова

УТВЕРЖДАЮ:



2023 года

(наименование стройки)

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории г. Минусинск
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт дорожного проезда многоквартирного дома по ул. Красноярская 20

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____
Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____
2 кв. 2022 г.

| | | |
|--------------------|----------|-------------------|
| Сметная стоимость | 1 969,96 | (227,75) тыс.руб. |
| в том числе: | | |
| строительных работ | 1 580,48 | (128,63) тыс.руб. |
| монтажных работ | 0,00 | (0) тыс.руб. |
| оборудования | 0,00 | (0) тыс.руб. |
| прочих затрат | 0,00 | (0) тыс.руб. |

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

| | |
|--------|-----------------|
| 94,64 | (2,38) тыс.руб. |
| 279,44 | чел.час. |
| 29,95 | чел.час. |

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. В) для ресурса, отсутствующего в СНБ), руб. | | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|---|--|---|---|------------|-------------|----------------|------------|--|------------|-------|------------|---------|--|
| | | | | на единицу | коэффициент | всего с учетом | на единицу | коэффициент | всего | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Раздел 1. | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕР27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 2,56 | 1 | 2,56 | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 1 п.5 | | | | | | | | | | | | | |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | |
| Н | 1 ОТ | | | | | | 590,51 | 1,15 | 1 738,46 | 39,81 | 69 208,00 | | |
| | 2 ЗМ | | | | | | 73,02 | 1,15 | 214,97 | 13,71 | 2 947,00 | | |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 8,70 | 1,15 | 25,61 | 39,81 | 1 020,00 | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | | | |
| | 13.2.03.02 Камень бортовые | | | | | | 3 690,05 | | 9 446,53 | 9,22 | 87 097,00 | | |
| Итого по расценке | ЗТ | | М | 100 | | 256 | | | | | | | |
| | Чел.-ч | | | 69,8 | 1,15 | 205,4912 | | | | | | | |
| | Чел.-ч | | | 0,65 | 1,15 | 1,9136 | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 4 353,58 | | 11 399,98 | | 159 252,00 | | |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 638/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 147 | | 147 | | | 1 764,07 | | 70 228,00 | | |
| Итого по позиции | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 | | 134 | | | 2 363,85 | | 94 106,00 | | |
| | 2 | ФССЦ-05.2.03.04-0006 | Камень бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000х200х80 мм, серые (Автомобильные дороги) | шт | 256 | 1 | 256 | | | | | | |
| | | | | | | | 16 356,99 | | 12 096,00 | 9,22 | 111 525,00 | | |
| | 3 | ФЕР01-01-032-01 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,0585 | 1 | 0,0585 | | | | | | |
| | | | | | | | 12 096,00 | | 111 525,00 | | | | |
| Объем=1950,30/1000 | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил. 8 табл. 1 п.5 | | | | | | | | | | | | | |
| Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | 2 ЗМ | | | | | | 391,73 | 1,15 | 26,35 | 13,71 | 361,00 | | |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 39,83 | 1,15 | 2,88 | 39,81 | 107,00 | | |
| | ЗТМ | | | | | | | | | | | | |
| | Чел.-ч | | | 2,95 | 1,15 | 0,1984813 | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 391,73 | | 26,35 | | 361,00 | | |
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом | | | | | | | | | | | | | |
| | | | % | 92 | | 92 | | | 2,47 | | 107,00 | | |
| | | | | | | | | | | | 98,00 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|--|--|-----------|-------|------|-----------|----------|------|----------|-------|-----------|
| | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Гр.п. п.1.1 способом | СП Земельные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 | | 46 | | | 1,23 | | 49,00 |
| 14 | ФССИпр-01-01-01-039 | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земли, перегной) - вывоз лишнего грунта (Погрузо-разгрузочные работы) | 1 т груза | 70,2 | 1 | 70,2 | 3,96 | | 277,99 | | 508,00 |
| | Объем=195*0,30*1,2 | | | | | | | | 30,05 | | 278,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 277,99 | | 278,00 |
| 13 | ФССИпр-03-21-01-007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 7 км - вывоз лишнего грунта | 1 т груза | 70,2 | 1 | 70,2 | 8,58 | 1,15 | 692,66 | 14,11 | 9 773,00 |
| | Объем=195*0,30*1,2 | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 692,66 | | 9 773,00 |
| 4 | ФЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0,585 | 1 | 0,585 | | | | | |
| | Объем=195*0,30/100 | | | | | | | | | | |
| | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 | Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 115,49 | 1,15 | 77,70 | 39,81 | 3 093,00 |
| | 2 ЗМ | | | | | | 3 357,76 | 1,15 | 2 259,93 | 13,71 | 30 970,00 |
| | 3 в.т.ч. ОТМ | | | | | | 181,59 | 1,15 | 122,16 | 39,81 | 4 963,00 |
| | 4 М | | | | | | 17,08 | | 9,99 | 9,22 | 92,00 |
| П.Н | 02.04.03 Смесь песчано-гравийная | | МЗ | 0 | | 0 | | | | | |
| | ЗТ | | цел.ч | 14,4 | 1,15 | 9,6876 | | | | | |
| | ЗТМ | | цел.ч | 14,81 | 1,15 | 9,9634275 | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | 3 490,33 | | | 2 345,62 | | 34 155,00 |
| | О-ОТ | | | | | | | | 199,86 | | 7 956,00 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Гр.п. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 147 | | 147 | | | 293,79 | | 11 695,00 |
| | 11.12.2020 Гр.п. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 | | 134 | | | 267,81 | | 10 661,00 |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 2 908,22 | | 56 511,00 |
| 5 | ФССП-02.04.03-0015 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75% (Автомобильные дороги) | м3 | 60,45 | 1 | 60,45 | 90,00 | | 5 440,50 | 9,22 | 50 161,00 |
| | Объем=48,75*1,24 | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | 5 440,50 | | 50 161,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---------|-------|------|-----------|-----------|------|----------|-------|------------|
| 6 | ФЕР27-04-07-01 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см ²); однослойных | 1000 м2 | 0,195 | 1 | 0,195 | | | | | |
| | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗУ=1,15 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | | | | | |
| | | 2 ЗМ | | | | | 289,61 | 1,15 | 60,46 | 39,81 | 2 407,00 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 6 280,94 | 1,15 | 1 401,77 | 13,71 | 19 218,00 |
| | | 4 М | | | | | 371,02 | 1,15 | 83,20 | 39,81 | 3 312,00 |
| | | ЗТ | | | | | 20 487,60 | | 3 995,08 | 9,22 | 36 835,00 |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 33 | 1,15 | 7 400,25 | | | | | |
| | | Итого по расценке | чел.-ч | 32,36 | 1,15 | 7 286,73 | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 27 008,15 | | 5 457,31 | | 58 480,00 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автодорожные дороги | % | 147 | | 147 | | | 143,66 | | 5 719,00 |
| | 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СТ Автодорожные дороги | % | 134 | | 134 | | | 211,18 | | 8 407,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 192,50 | | 7 663,00 |
| 7 | ФЕР27-06-031-01 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками; третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,857 | 1 | 0,857 | | | 5 860,99 | | 74 530,00 |
| | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расч.; ЗТМ=1,15; ТЗУ=1,15 | | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 154,49 | 1,15 | 152,26 | 39,81 | 6 061,00 |
| | | 2 ЗМ | | | | | 4 510,84 | 1,15 | 4 445,66 | 13,71 | 60 950,00 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 101,52 | 1,15 | 100,05 | 39,81 | 3 983,00 |
| | | 4 М | | | | | 1 056,43 | | 905,36 | 9,22 | 8 347,00 |
| | | ЗТ | м | 0 | | 0 | | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 16,63 | 1,15 | 16,386665 | | | | | |
| | | Итого по расценке | чел.-ч | 7,86 | 1,15 | 7 749,423 | | | | | |
| | | ФОТ | | | | | 5 721,76 | | 5 503,28 | | 75 358,00 |
| | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автодорожные дороги | % | 147 | | 147 | | | 252,31 | | 10 044,00 |
| | 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СТ Автодорожные дороги | % | 134 | | 134 | | | 338,10 | | 13 459,00 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 6 212,28 | | 103 582,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|-------------------------|--|--------|--------|---------|---------|----------|------|-----------|-------|------------|
| 10 | ФССП-04.2.01.01-0042 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II (Автомобильные дороги) | т | 83,98 | 1 | 83,98 | 478,23 | | 40 161,76 | 9,22 | 370 291,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 8 | ФЕР27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см | 100 м2 | 1,3 | 1 | 1,3 | | | 40 161,76 | | 370 291,00 |
| Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил.В табл.1 п.5 | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | 133,78 | 1,15 | 200,00 | 39,81 | 7 962,00 |
| | 2 ЗМ | | | | | | 57,32 | 1,15 | 85,69 | 13,71 | 1 175,00 |
| | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | 0,80 | 1,15 | 1,20 | 39,81 | 48,00 |
| | 4 М | | | | | | | | 170,82 | 9,22 | 1 575,00 |
| 04.2.02.01 Смесь асфальтобетонная | | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | м | 7,14 | 14,4 | 1,15 | 21,528 | | | | | |
| | ЗТМ | чел.-ч | 0,07 | | 1,15 | 0,10465 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 322,50 | | 456,51 | | 10 712,00 |
| Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и | | | | | | | | | | | |
| | 21.12.2020 Прил. п.21.1 | площадок и прочее | % | 113 | | 113 | | | 201,20 | | 8 010,00 |
| Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и | | | | | | | | | | | |
| | 11.12.2020 Прил. п.21.1 | площадок и прочее | % | 77 | | 77 | | | 227,36 | | 9 061,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| 9 | ФЕР27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 | 100 м2 | 1,3 | 1 | 1,3 | | | 838,79 | | 25 931,00 |
| ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4 | | | | | | | | | | | |
| Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 557/лр прил.В табл.1 п.5 | | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | | | |
| | 2 ЗМ | | | | | | 21,55 | 4,6 | 128,87 | 39,81 | 5 130,00 |
| 04.2.02.01 Смесь асфальтобетонная | | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | м | 1,21 | 4 | 6,292 | | 8,40 | 4,6 | 50,23 | 13,71 | 689,00 |
| | ЗТМ | чел.-ч | 2,32 | 4,6 | 13,8738 | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 29,95 | | 179,10 | | 5 818,00 |
| Приказ № 812/лр от НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и | | | | | | | | | | | |
| | 21.12.2020 Прил. п.21.1 | площадок и прочее | % | 113 | | 113 | | | 128,87 | | 5 130,00 |
| Приказ № 774/лр от СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и | | | | | | | | | | | |
| | 11.12.2020 Прил. п.21.1 | площадок и прочее | % | 77 | | 77 | | | 145,62 | | 5 797,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | 98,23 | | 98,23 | | 3 950,00 |
| 17 | ФССП-04.2.01.01-0042 | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее) Объем=9,282+6,292 | т | 15,574 | 1 | 15,574 | 478,23 | | 423,85 | 9,22 | 15 566,00 |
| Всего по позиции | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 7 447,95 | | 7 447,95 | | 68 670,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----------------------|---|---------|--------|-----|----------|----------|-----|------------|-------|--------------|
| 11 | ФЕР27-06-030-01 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01 | 1000 м2 | 0,857 | 1 | 0,857 | | | | | |
| | | Цена=2,94*6 | | | | | | | | | |
| | | ПЗ=6 (ОЗГ=6, ЗМ=6 к расх.; ЗТМ=6, МАТ=6 к расх.; ТЗ=6, ТЗМ=6) | | | | | | | | | |
| | | Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.в табл.1 п.5 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 3,30 | 6,9 | 19,51 | 39,81 | 777,00 |
| | | 2 ЗМ | | | | | 1 529,34 | 6,9 | 9 043,45 | 13,71 | 123 986,00 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 35,70 | 6,9 | 211,10 | 39,81 | 8 404,00 |
| | | 4 М | | | | | 17,64 | 6 | 90,70 | 9,22 | 836,00 |
| П.Н | 04.2.01.01 | Смесь асфальтобетонная | м | 0 | 6 | 0 | | | | | |
| | | ЗТ | Чел.-ч | 0,35 | 6,9 | 2,069655 | | | | | |
| | | ЗТМ | Чел.-ч | 0,47 | 6,9 | 2,779251 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | | 1 550,28 | | 9 153,66 | | 125 599,00 |
| | | СОТ | | | | | | | 230,61 | | 9 181,00 |
| | | Трижа № 8, 2/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | % | 147 | | 147 | | | 339,00 | | 13 486,00 |
| | | Трижа № 774/пр от СП Автомобильные дороги 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | % | 134 | | 134 | | | 309,02 | | 12 303,00 |
| 12 | ФССП-04.2.01.01-0042 | Всего по позиции | | | | | | | 9 601,68 | | 151 398,00 |
| | | Смеси асфальтобетонные плотные крупнозернистые тип Б марка II (Автомобильные дороги) | т | 41,993 | 1 | 41,993 | 478,23 | | 20 082,31 | 9,22 | 165 159,00 |
| | | Итого по позиции | | | | | | | 20 082,31 | | 165 159,00 |
| | | Итого прямые затраты (справочно) в том числе: | | | | | | | 120 721,96 | | 1 265 573,00 |
| | | Оплата труда рабочих | | | | | | | 2 377,26 | | 94 638,00 |
| | | Эксплуатация машин | | | | | | | 18 219,71 | | 250 069,00 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | 546,00 | | 21 737,00 |
| | | Материалы | | | | | | | 100 124,99 | | 920 866,00 |
| | | Строительные работы | | | | | | | 128 632,12 | | 1 560 476,00 |
| | | Строительные работы в том числе: | | | | | | | 127 939,46 | | 1 570 703,00 |
| | | оплата труда | | | | | | | 2 377,26 | | 94 638,00 |
| | | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | 17 527,05 | | 240 296,00 |
| | | в том числе оплата труда машинистов (ОТМ) | | | | | | | 546,00 | | 21 737,00 |
| | | материалы | | | | | | | 100 124,99 | | 920 866,00 |
| | | накладные расходы | | | | | | | 4 183,50 | | 166 544,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|-------------------|----|---------------------|
| | | сметная прибыль | | | | | | | 3 726,66 | | 148 359,00 |
| | | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | 692,66 | | 9 773,00 |
| | | Итого СОО (справочно) | | | | | | | 2 923,26 | | 118 375,00 |
| | | Итого наладочные расходы (справочно) | | | | | | | 4 183,50 | | 166 544,00 |
| | | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | 3 726,66 | | 148 359,00 |
| | | Утилизация мусора (Решение Минусинского городского Совета депутатов от 28.03.2023 №9-4ар) 70,2*1045,49/1,2 | | | | | | | 61 161,17 | | 61 161,00 |
| | | Итого с учетом доп. работ и затрат | | | | | | | 189 793,29 | | 1 641 637,00 |
| | | НДС 20% | | | | | | | 37 958,66 | | 328 327,40 |
| | | ВСЕГО по смете | | | | | | | 227 751,95 | | 1 969 964,40 |

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]