

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО "УК "Центр"

И.В. Быков

2023 года



\_\_\_\_\_ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;  
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;  
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;  
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр  
ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Наименование программного продукта

(наименование стройки)

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории г. Минусинск  
(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01

Ремонт дворового проезда многоквартирного дома по ул. Тимирязева, 3  
(наименование конструктивного решения)

Составлен \_\_\_\_\_ базисно-индексным \_\_\_\_\_ методом

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен \_\_\_\_\_ 1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость	1 118,13	(145,2) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	877,62	(66,84) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих  
Нормативные затраты труда рабочих  
Нормативные затраты труда машинистов  
Расчетный измеритель конструктивного решения

84,71 (2,27) тыс.руб.  
272,60 чел.час.  
26,97 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Дворовой проезд</b>											
<b>1</b>	<b>ФЕР27-03-010-01</b>	<b>Разборка бортовых камней: на бетонном основании</b>	<b>100 м</b>	<b>0,63</b>	<b>1</b>	<b>0,63</b>					
		Объем=63 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						615,13	1,15	445,66	37,4	16 668,00
	ЗТ		чел.-ч	76,7	1,15	55,56915					
	Итого по расценке						615,13		445,66		16 668,00
	ФОТ								445,66		16 668,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			655,12		24 502,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			597,18		22 335,00
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 697,96</b>		<b>63 505,00</b>
<b>2</b>	<b>ФЕР01-01-036-01</b>	<b>Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.)</b>	<b>1000 м2</b>	<b>0,9105</b>	<b>1</b>	<b>0,9105</b>					
		Объем=((267+643,5)) / 1000									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	2 ЭМ						20,81	1,15	21,79	13,58	296,00
	3 в т.ч. ОТм						4,06	1,15	4,25	37,4	159,00
	ЗТм		чел.-ч	0,35	1,15	0,3664763					
	Итого по расценке						20,81		21,79		296,00
	ФОТ								4,25		159,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92		92			3,91		146,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46		46			1,96		73,00
	<b>Всего по позиции</b>								<b>27,66</b>		<b>515,00</b>
<b>3</b>	<b>ФЕР27-02-010-02</b>	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м</b>	<b>0,79</b>	<b>1</b>	<b>0,79</b>					
		Объем=79 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						590,51	1,15	536,48	37,4	20 064,00
	2 ЭМ						73,02	1,15	66,34	13,58	901,00
	3 в т.ч. ОТм						8,70	1,15	7,90	37,4	295,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					3 690,05		2 915,14	9,13	26 615,00
<i>H</i>	13.2.03.02	Камни бортовые	<i>м</i>	100		79					
		ЗТ	чел.-ч	69,8	1,15	63,4133					
		ЗТм	чел.-ч	0,65	1,15	0,590525					
		Итого по расценке					4 353,58		3 517,96		47 580,00
		ФОТ							544,38		20 359,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			800,24		29 928,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			729,47		27 281,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 047,67</b>		<b>104 789,00</b>
<b>4</b>	<b>ФССЦ-05.2.03.03-0011</b>	<b>Камни бортовые бетонные, марка 300</b>	<b>м3</b>	<b>3,397</b>	<b>1</b>	<b>3,397</b>	<b>1 397,38</b>		<b>4 746,90</b>	<b>9,13</b>	<b>43 339,00</b>
		(Автомобильные дороги)									
		Объем=(79)*0,043									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 746,90</b>		<b>43 339,00</b>
<b>5</b>	<b>ФЕРр68-15-1</b>	<b>Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2</b>	<b>100 м2</b>	<b>1,17</b>	<b>1</b>	<b>1,17</b>					
		Объем=117 / 100									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					831,83	1,15	1 119,23	37,4	41 859,00
		2 ЭМ					968,07	1,15	1 302,54	13,58	17 688,00
		3 в т.ч. ОТм					64,48	1,15	86,76	37,4	3 245,00
<i>H</i>	01.2.01.01	Битум	<i>т</i>	0,07		0,0819					
<i>H</i>	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	<i>т</i>	11,9		13,923					
<i>H</i>	999-9900	Строительный мусор	<i>т</i>	9		10,53					
		ЗТ	чел.-ч	100,1	1,15	134,68455					
		ЗТм	чел.-ч	5,95	1,15	8,005725					
		Итого по расценке					1 799,90		2 421,77		59 547,00
		ФОТ							1 205,99		45 104,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102		102			1 230,11		46 006,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54		54			651,23		24 356,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 303,11</b>		<b>129 909,00</b>
<b>6</b>	<b>ФССЦ-01.2.01.01-0019</b>	<b>Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130</b>	<b>т</b>	<b>0,08</b>	<b>1</b>	<b>0,08</b>	<b>1 690,00</b>		<b>135,20</b>	<b>9,13</b>	<b>1 234,00</b>
		(Благоустройство (ремонтно-строительные))									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>135,20</b>		<b>1 234,00</b>
<b>7</b>	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0049</b>	<b>Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II</b>	<b>т</b>	<b>13,92</b>	<b>1</b>	<b>13,92</b>	<b>491,01</b>		<b>6 834,86</b>	<b>9,13</b>	<b>62 402,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Благоустройство (ремонтно-строительные))											
<b>Всего по позиции</b>										<b>6 834,86</b>	<b>62 402,00</b>
<b>8</b>	<b>ФЕР27-04-001-02</b>	<b>Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы</b>	<b>100 м3</b>	<b>0,18</b>	<b>1</b>	<b>0,18</b>					
		Объем=(154*0,12) / 100									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5									
		1 ОТ					115,49	1,15	23,91	37,4	894,00
		2 ЭМ					3 357,76	1,15	695,06	13,58	9 439,00
		3 в т.ч. ОТм					181,59	1,15	37,59	37,4	1 406,00
		4 М					17,08		3,07	9,13	28,00
<i>П,Н</i>	<i>02.2.04.03</i>	<i>Смесь песчано-гравийная</i>	<i>м3</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,15	2,9808					
		ЗТм	чел.-ч	14,81	1,15	3,06567					
		Итого по расценке					3 490,33		722,04		10 361,00
		ФОТ							61,50		2 300,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			90,41		3 381,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134		134			82,41		3 082,00
<b>Всего по позиции</b>										<b>894,86</b>	<b>16 824,00</b>
<b>9</b>	<b>ФССЦ-02.2.04.04-0007</b>	<b>Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С7, размер зерен 0-10 мм (Автомобильные дороги)</b>	<b>м3</b>	<b>22,18</b>	<b>1</b>	<b>22,18</b>	<b>151,20</b>		<b>3 353,62</b>	<b>9,13</b>	<b>30 619,00</b>
		Объем=18,48*1,2									
<b>Всего по позиции</b>										<b>3 353,62</b>	<b>30 619,00</b>
<b>10</b>	<b>ФЕР27-06-026-01</b>	<b>Розлив вяжущих материалов</b>	<b>т</b>	<b>0,39</b>	<b>1</b>	<b>0,39</b>					
		Объем=643,5*0,6/1000									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5									
		2 ЭМ					39,10	1,15	17,54	13,58	238,00
		3 в т.ч. ОТм					7,15	1,15	3,21	37,4	120,00
<i>Н</i>	<i>01.2.01.01</i>	<i>Битум</i>	<i>т</i>	<i>1,03</i>		<i>0,4017</i>					
		ЗТм	чел.-ч	0,66	1,15	0,29601					
		Итого по расценке					39,10		17,54		238,00
		ФОТ							3,21		120,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147		147			4,72		176,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			4,30		161,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>26,56</b>		<b>575,00</b>
11	ФССЦ-01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 (Благоустройство (ремонтно-строительные))	т	0,4	1	0,4	1 690,00		676,00	9,13	6 172,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>676,00</b>		<b>6 172,00</b>
12	ФЕР27-06-029-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см  Объем=643,5 / 1000  Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	0,6435	1	0,6435					
		1 ОТ					182,32	1,15	134,92	37,4	5 046,00
		2 ЭМ					7 479,03	1,15	5 534,67	13,58	75 161,00
		3 в т.ч. ОТм					234,46	1,15	173,51	37,4	6 489,00
		4 М					874,78		562,92	9,13	5 139,00
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	20,86	1,15	15,4369215					
		ЗТм	чел.-ч	18,85	1,15	13,9494713					
		Итого по расценке					8 536,13		6 232,51		85 346,00
		ФОТ							308,43		11 535,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			453,39		16 956,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			413,30		15 457,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 099,20</b>		<b>117 759,00</b>
13	ФЕР27-06-030-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-029-01  Объем=643,5 / 1000  До 5 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)  Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1000 м2	0,6435	1	0,6435					
		1 ОТ					3,29	2,3	4,87	37,4	182,00
		2 ЭМ					254,89	2,3	377,25	13,58	5 123,00
		3 в т.ч. ОТм					5,95	2,3	8,81	37,4	329,00
		4 М					2,94	2	3,78	9,13	35,00
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	2	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,35	2,3	0,5180175					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,47	2,3	0,6956235					
		Итого по расценке					261,12		385,90		5 340,00
		ФОТ							13,68		511,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			20,11		751,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			18,33		685,00
		<b>Всего по позиции</b>							<b>424,34</b>		<b>6 776,00</b>
<b>14</b>	<b>ФССЦ-04.2.01.01-0049</b>	<b>Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Благоустройство (ремонтно-строительные)) Объем=643,5*96,6/1000</b>	<b>т</b>	<b>62,16</b>	<b>1</b>	<b>62,16</b>	<b>491,01</b>		<b>30 521,18</b>	<b>9,13</b>	<b>278 658,00</b>
		<b>Всего по позиции</b>							<b>30 521,18</b>		<b>278 658,00</b>
<b>15</b>	<b>ФССЦпр-01-01-01-043</b>	<b>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b>	<b>1 т груза</b>	<b>62,16</b>	<b>1</b>	<b>62,16</b>	<b>3,28</b>	<b>1,15</b>	<b>234,47</b>	<b>13,84</b>	<b>3 245,00</b>
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>234,47</b>		<b>3 245,00</b>
<b>16</b>	<b>ФССЦпр-03-21-01-010</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км</b>	<b>1 т груза</b>	<b>62,16</b>	<b>1</b>	<b>62,16</b>	<b>11,42</b>	<b>1,15</b>	<b>816,35</b>	<b>13,84</b>	<b>11 298,00</b>
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>816,35</b>		<b>11 298,00</b>
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							61 083,75		662 343,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 265,07		84 713,00
		Эксплуатация машин							9 066,01		123 389,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							322,03		12 043,00
		Материалы							49 752,67		454 241,00
		Строительные работы							66 839,94		877 619,00
		Строительные работы							65 789,12		863 076,00
		в том числе:									
		оплата труда							2 265,07		84 713,00
		эксплуатация машин и механизмов							8 015,19		108 846,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							322,03		12 043,00
		материалы							49 752,67		454 241,00
		накладные расходы							3 258,01		121 846,00
		сметная прибыль							2 498,18		93 430,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							1 050,82		14 543,00
		Итого ФОТ (справочно)							2 587,10		96 756,00
		Итого накладные расходы (справочно)							3 258,01		121 846,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							2 498,18		93 430,00
		Утилизация мусора (Решение Минусинского городского Совета депутатов от 28.03.2023 №9-44р) 62,16*1045,49/1,2							54 156,38		54 156,00
		<b>Итого с учетом доп. работ и затрат</b>							<b>120 996,32</b>		<b>931 775,00</b>
		НДС 20%							24 199,26		186 355,00
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>145 195,58</b>		<b>1 118 130,00</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]