

СОГЛАСОВАНО:

Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор ООО УК "Центр"

И.В. Быков
2023 года



_____ 2023 года

Наименование редакции сметных нормативов

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр
ГРАНД-Смета, версия 2023.2

Наименование программного продукта

_____ (наименование стройки)

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории г. Минусинск
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 03

Установка МАФ дополнительной потребности во дворе многоквартирного дома по ул. Тимирязева, 3
(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____

_____ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

1 кв. 2023 г.

Сметная стоимость

1 114,85 (117,77) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ	929,04	(98,14) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

7,11	(0,19) тыс.руб.
22,21	чел.час.
7,02	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. МАФ											
1	ФЕР01-01-014-05	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 Объем=(74*0,3) / 1000	1000 м3	0,022	1	0,022					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5									
		1 ОТ					210,60	1,15	5,33	37,4	199,00
		2 ЭМ					5 255,41	1,15	132,96	13,58	1 806,00
		3 в т.ч. ОТм					897,84	1,15	22,72	37,4	850,00
		4 М					4,34		0,10	9,13	1,00
		ЗТ	чел.-ч	27	1,15	0,6831					
		ЗТм	чел.-ч	77,4	1,15	1,95822					
		Итого по расценке					5 470,35		138,39		2 006,00
		ФОТ							28,05		1 049,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 способом	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92			25,81		965,00
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 способом	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46			12,90		483,00
		Всего по позиции							177,10		3 454,00
2	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Объем=(74*0,2) / 100	100 м3	0,148	1	0,148					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5									
		1 ОТ					173,23	1,15	29,48	37,4	1 103,00
		2 ЭМ					5 268,76	1,15	896,74	13,58	12 178,00
		3 в т.ч. ОТм					267,67	1,15	45,56	37,4	1 704,00
		4 М					17,08		2,53	9,13	23,00
<i>П,Н</i>	<i>02.2.05.04</i>	<i>Щебень из плотных горных пород</i>	<i>м3</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,15	3,67632					
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,15	3,50612					
		Итого по расценке					5 459,07		928,75		13 304,00
		ФОТ							75,04		2 807,00
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147			110,31		4 126,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			100,55		3 761,00
		Всего по позиции							1 139,61		21 191,00
3	ФССЦ-02.2.04.04-0001	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С1, размер зерен 0-40 мм (Автомобильные дороги) Объем=14,8*1,1	м3	16,28	1	16,28	165,83		2 699,71	9,13	24 648,00
		Всего по позиции							2 699,71		24 648,00
4	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка Объем=(74*0,1) / 100	100 м3	0,074	1	0,074					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						115,49	1,15	9,83	37,4	368,00
	2 ЭМ						3 262,79	1,15	277,66	13,58	3 771,00
	3 в т.ч. ОТм						171,22	1,15	14,57	37,4	545,00
	4 М						12,20		0,90	9,13	8,00
<i>П,Н</i>	<i>02.3.01.02 Песок для строительных работ природный</i>		<i>м3</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
	ЗТ		чел.-ч	14,4	1,15	1,22544					
	ЗТм		чел.-ч	13,88	1,15	1,181188					
	Итого по расценке						3 390,48		288,39		4 147,00
	ФОТ								24,40		913,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147		147			35,87		1 342,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134		134			32,70		1 223,00
		Всего по позиции							356,96		6 712,00
5	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (Автомобильные дороги) Объем=7,4*1,1	м3	8,14	1	8,14	55,26		449,82	9,13	4 107,00
		Всего по позиции							449,82		4 107,00
6	ФЕР27-07-010-02	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на соединительные элементы Объем=64 / 100	100 м2	0,64	1	0,64					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5	Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1 ОТ						197,44	1,15	145,32	37,4	5 435,00
	2 ЭМ						33,51	1,15	24,66	13,58	335,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					5,92	1,15	4,36	37,4	163,00
<i>H</i>	<i>01.7.19.18</i>	<i>Плитки из резиновой крошки</i>	<i>м2</i>	<i>101,5</i>		<i>64,96</i>					
		ЗТ	чел.-ч	22,59	1,15	16,62624					
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,15	0,37536					
		Итого по расценке					230,95		169,98		5 770,00
		ФОТ							149,68		5 598,00
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			169,14		6 326,00
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			115,25		4 310,00
		Всего по позиции							454,37		16 406,00
7	ФССЦ-01.7.19.18-0005	Плитки из резиновой крошки цветные в один цвет, толщина 30 мм (Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)	м2	0	1	0	230,46			9,13	
		Всего по позиции							0,00		0,00
8	ТЦ_01.7.19.18_24_583707021_0_01.04.2022_02	Резиновая плитка Sport Plit Space 990x990 30 мм, 1000 кг/м3 рельефная (Материалы для строительных работ) Цена=3714,00*1,012*1,06/1,2	м2	65	1	65	3 320,07		23 636,91	9,13	215 805,00
		Всего по позиции							23 636,91		215 805,00
9	ТЦ_15.1.02.27_24_583707021_0_01.04.2022_02	Детская площадка Игровой комплекс 7,69х4,70х3,94 м (Материалы для строительных работ) Цена=502880*1,012*1,06/1,2	шт.	1	1	1	449 541,19		49 237,79	9,13	449 541,00
		Всего по позиции							49 237,79		449 541,00
10	ТЦ_15.1.02.27_24_583707021_0_01.04.2022_02	Детская площадка УДСК Тарзан-3 (Усиленный) турник-качели (Материалы для строительных работ) Цена=50330*1,012*1,06/1,2	шт.	1	1	1	44 991,66		4 927,93	9,13	44 992,00
		Всего по позиции							4 927,93		44 992,00
11	ТЦ_15.1.02.27_24_583707021_0_01.04.2022_02	Детская песочница с деревянной крышей (Материалы для строительных работ) Цена=27870*1,012*1,06/1,2	шт.	1	1	1	24 913,92		2 728,81	9,13	24 914,00
		Всего по позиции							2 728,81		24 914,00
12	ТЦ_15.1.02.27_24_583707021_0_01.04.2022_02	Карусель 1,6х1,6х0,99 м (Материалы для строительных работ) Цена=115780*1,012*1,06/1,2	шт.	1	1	1	103 499,60		11 336,25	9,13	103 500,00
		Всего по позиции							11 336,25		103 500,00
13	ФССЦпр-03-21-01-200	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 200 км Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 т груза	5,4	1	5,4	86,21	1,15	535,36	13,84	7 409,00
		Всего по позиции							535,36		7 409,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ФССЦпг-03-21-01-201	Свыше 200 км добавлять на каждый последующий 1 км: I класс груза до 400 км ПЗ=200 (ОЗП=200; ЭМ=200 к расх.; ЗПМ=200; МАТ=200 к расх.; ТЗ=200; ТЗМ=200) Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.5 Производство работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	1 т груза	5,4	1	5,4	0,37	230	459,54	13,84	6 360,00
Всего по позиции									459,54		6 360,00
Итоги по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							97 537,63		906 503,00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							189,96		7 105,00
		Эксплуатация машин							2 326,92		31 859,00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							87,21		3 262,00
		Материалы							95 020,75		867 539,00
		Строительные работы							98 140,16		929 039,00
		Строительные работы							97 145,26		915 270,00
		в том числе:									
		оплата труда							189,96		7 105,00
		эксплуатация машин и механизмов							1 332,02		18 090,00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							87,21		3 262,00
		материалы							95 020,75		867 539,00
		накладные расходы							341,13		12 759,00
		сметная прибыль							261,40		9 777,00
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							994,90		13 769,00
		Итого ФОТ (справочно)							277,17		10 367,00
		Итого накладные расходы (справочно)							341,13		12 759,00
		Итого сметная прибыль (справочно)							261,40		9 777,00
		НДС 20%							19 628,03		185 807,80
		ВСЕГО по смете							117 768,19		1 114 846,80
		в том числе:									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН							91 867,69		838 752,00

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]